

| ردیف | شرح عملیات | تعداد | طول | طول کل | وزن | حاصل |
|--|------------------------|-------|-------|---------|-------|---------|
| ۱ | سپتیک تانک کف pos۱۰ | ۸۴ | ۴.۸۵ | ۴۰۷.۴۰ | ۰.۸۸۸ | ۳۶۱.۷۷ |
| ۲ | سپتیک تانک کف pos۸ | ۶۴ | ۱۲.۰۰ | ۷۶۸.۰۰ | ۰.۸۸۸ | ۶۸۱.۹۸ |
| ۳ | سپتیک تانک کف pos۸ | ۶۴ | ۱.۳۵ | ۸۶.۴۰ | ۰.۸۸۸ | ۷۶.۷۲ |
| ۴ | سپتیک تانک دیوار pos۳ | ۹۲ | ۱۲.۴۰ | ۱۱۴۰.۸۰ | ۰.۸۸۸ | ۱۰۱۳.۰۳ |
| ۵ | سپتیک تانک دیوار pos۱۱ | ۱۳۸ | ۴.۴۰ | ۶۰۷.۲۰ | ۰.۸۸۸ | ۵۳۹.۱۹ |
| ۶ | سپتیک تانک سقف pos۷ | ۲۸ | ۱۲.۰۰ | ۳۳۶.۰۰ | ۰.۸۸۸ | ۲۹۸.۳۷ |
| ۷ | سپتیک تانک سقف pos۹ | ۱۸ | ۹.۷۰ | ۱۷۴.۶۰ | ۰.۸۸۸ | ۱۵۵.۰۴ |
| ۸ | سپتیک تانک سقف pos۱۷ | ۲۴ | ۱.۳۵ | ۳۲.۴۰ | ۰.۸۸۸ | ۲۸.۷۷ |
| ۹ | سپتیک تانک سقف pos۱۴ | ۸ | ۱.۶۰ | ۱۲.۸۰ | ۰.۸۸۸ | ۱۱.۳۷ |
| ۱۰ | سپتیک تانک سقف pos | ۱۲ | ۱۲.۰۰ | ۱۴۴.۰۰ | ۰.۸۸۸ | ۱۲۷.۸۷ |
| ۱۱ | سپتیک تانک سقف pos | ۵ | ۴.۰۰ | ۲۰.۰۰ | ۰.۸۸۸ | ۱۷.۷۶ |
| ۱۲ | سپتیک تانک سقف pos۱۵ | ۴۸ | ۱.۵۰ | ۷۲.۰۰ | ۰.۸۸۸ | ۶۳.۹۴ |
| ۱۳ | سپتیک تانک سقف pos۱۳ | ۱۲ | ۳.۲۰ | ۳۸.۴۰ | ۰.۸۸۸ | ۳۴.۱۰ |
| ۱۴ | سپتیک تانک سقف pos۱۲ | ۱۲ | ۲.۷۰ | ۳۲.۴۰ | ۰.۸۸۸ | ۲۸.۷۷ |
| جمع کارکرد ردیف فهرست بها ف ۰۷۰۲۰۲ ۳۴۳۸.۶۹ | | | | | | |
| ردیف | شرح عملیات | تعداد | طول | طول کل | وزن | حاصل |
| ۱ | سپتیک تانک کف pos۱ | ۸۴ | ۴.۸۵ | ۴۰۷.۴۰ | ۲.۴۷۰ | ۱۰۰۶.۲۸ |
| ۲ | سپتیک تانک دیوار pos۳ | ۱۳۶ | ۴.۰۰ | ۵۴۴.۰۰ | ۲.۴۷۰ | ۱۳۴۳.۶۸ |
| ۳ | سپتیک تانک دیوار pos۴ | ۱۳۶ | ۳.۵۰ | ۴۷۶.۰۰ | ۲.۴۷۰ | ۱۱۷۵.۷۲ |
| ۴ | سپتیک تانک دیوار pos۵ | ۳۸ | ۲.۶۵ | ۱۰۰.۷۰ | ۲.۴۷۰ | ۲۴۸.۷۳ |
| ۵ | سپتیک تانک سقف pos۲ | ۴۸ | ۴.۰۰ | ۱۹۲.۰۰ | ۲.۴۷۰ | ۴۷۴.۲۴ |
| ۶ | سپتیک تانک سقف pos | ۵ | ۴.۰۰ | ۲۰.۰۰ | ۲.۴۷۰ | ۴۹.۴۰ |
| جمع کارکرد ردیف فهرست بها ف ۰۷۰۲۰۶ ۴۲۹۸.۰۵ | | | | | | |

| ردیف | شرح عملیات | تعداد | طول | عرض | حاصل | |
|--------|------------------------------------|-------|-------|------|--------|--------|
| ۱ | قالب بندی دیوار سپتیک تانک | ۲ | ۱۲.۰۰ | ۲.۵۰ | ۶۰.۰۰ | |
| ۲ | قالب بندی دیوار سپتیک تانک | ۲ | ۴.۰۰ | ۲.۵۰ | ۲۰.۰۰ | |
| ۳ | قالب بندی دیوار سپتیک تانک | ۲ | ۴.۰۰ | ۲.۰۰ | ۱۶.۰۰ | |
| ۴ | قالب بندی دیوار حلقوی | ۴ | ۳.۲۰ | ۲.۲۰ | ۲۸.۱۶ | |
| ۵ | قالب بندی سقف سپتیک | ۱ | ۱۲.۰۰ | ۴.۰۰ | ۴۸.۰۰ | |
| ۱۷۲.۱۶ | جمع کارکرد ردیف فهرست بها ف ۰۶۰۲۰۱ | | | | | |
| ردیف | شرح عملیات | تعداد | طول | عرض | ارتفاع | حاصل |
| ۱ | بتن کف سپتیک تانک | ۱ | ۱۲.۴۰ | ۴.۴۰ | ۰.۱۰۰ | ۵۴.۵۶ |
| ۵۴.۵۶ | جمع کارکرد ردیف فهرست بها ف ۰۸۰۱۰۲ | | | | | |
| ردیف | شرح عملیات | تعداد | طول | عرض | ارتفاع | حاصل |
| ۱ | بتن کف سپتیک تانک | ۱ | ۱۲.۴۰ | ۴.۴۰ | ۰.۳۵ | ۱۹.۱۰ |
| ۲ | بتن دیوار های سپتیک | ۲ | ۱۶.۸۰ | ۰.۵۰ | ۰.۲۰ | ۳.۳۶ |
| ۳ | بتن دیوار های سپتیک | ۲ | ۱۲.۲۰ | ۲.۲۵ | ۰.۳۵ | ۱۹.۲۲ |
| ۴ | بتن دیوار های سپتیک | ۲ | ۴.۲۰ | ۲.۲۵ | ۰.۳۵ | ۶.۶۲ |
| ۵ | بتن دیوار های سپتیک | ۲ | ۴.۰۰ | ۲.۰۰ | ۰.۳۵ | ۵.۶۰ |
| ۶ | بتن سقف سپتیک | ۱ | ۱۲.۴۰ | ۴.۴۰ | ۰.۲۵ | ۱۳.۶۴ |
| ۷ | بتن آدم روها | ۲ | ۳.۲۰ | ۰.۲۰ | ۲.۰۰ | ۲.۵۶ |
| ۷۰.۰۹ | جمع کارکرد ردیف فهرست بها ف ۰۸۰۱۰۶ | | | | | |
| ردیف | شرح عملیات | تعداد | طول | عرض | ارتفاع | حاصل |
| ۱ | آجر دیوارهای سپتیک تانک | ۲ | ۱۶.۸۰ | | ۳.۰۵۰ | ۱۰۲.۴۸ |
| ۱۰۲.۴۸ | جمع کارکرد ردیف فهرست بها ف ۱۱۰۱۰۷ | | | | | |
| ردیف | شرح عملیات | تعداد | طول | عرض | ارتفاع | حاصل |
| ۱ | آجر دیوارهای سپتیک تانک | ۲ | ۲۱.۸۰ | ۰.۴۵ | ۲.۵۰۰ | ۴۹.۰۵ |
| ۴۹.۰۵ | جمع کارکرد ردیف فهرست بها ف ۱۱۰۲۰۱ | | | | | |